



TRUCKBAY / SLW 60 VP 700010

Die intelligente Stahl-Fertigrube für maximale Effizienz und Sicherheit!

Die TRUCKBAY ist die ideale Lösung für effiziente und sichere Reparatur-, Wartungs- und Prüfarbeiten sämtlicher Nutzfahrzeuge und Busse – bis zu 60 Tonnen Gesamtgewicht. Die maßgeschneiderte, selbsttragende Stahl-Fertigrube ermöglicht eine schnelle Installation ohne aufwändige Bauarbeiten. Dank unterschiedlicher Stehhöhen, rutschhemmendem Bodenbelag (R12) sowie öl- und wasserdichter Schweißung bietet sie höchste Ergonomie und Sicherheit. Ihre eigene Statik schafft eine stabile, nahtlose Verbindung zur Werkstatthalle.

Mit flexiblen Ausstattungslösungen, integrierbarer Prüftechnik und optionaler Schiebeabdeckung bringt die TRUCKBAY Effizienz auf ein neues Niveau.

PRODUKTDDETAILS/ZUBEHÖR

Stehhöhe 1,50 oder 1,60 m in Verbindung mit Grubenlänge bei Optionen auswählbar.

Beschreibung:
Wartungsgrube / Prüfgrube
Ausführung Doppelwand

Die Doppelwand-Fertigrube beinhaltet

- Oberster Grubenrahmen zur Aufnahme von Abdeckungen
- Träger im Kopfbereich zur Aufnahme eines Grubenheber mit Abstützsystem bis 15,0 t / eines Altölwagen / o.ä.
- Bodenberostung in feuerverzinkter Gitterrost-Ausführung, rutschhemmend R12
- Optional Auswählbar sind Boxengassen, Elektroversorgung mit Steckdosen, Gruben-Beleuchtung, Druckluftversorgung, Ölentorgung, Einbaurahmen für Rollenprüfstände und Achsspieltester, Laufschiene für bodenlaufende Grubenheber
- Grubenboden mit Gefälle zum Pumpensumpf/Gully
- Verrohrung für Entlüftung Fertiggrube mit einem zentralen Abgangsstutzen
- Beschichtung innerhalb der Fertiggrube: Grundierung 2-K-

Aktivprimer / 2-K-Decklackierung in RAL 7040

- Stirn- und Seitenwände in Doppelwand Bauweise zur bauseitigen Betonverfüllung gemäß Bauabschnittsbeschreibung
- Stützfüße inkl. Sicherheitsschwerlastdübel zur Befestigung der Fertiggrube auf Sohlplatte

Die Fertiggrube entspricht den Anforderungen des Gewässerschutzes nach WHG/VAwS (AwSV)/TRwS (779/785/786) und den Anforderungen des Arbeitsschutzes nach ArbSchG/BetrSichV

Spezielle TRUCKBAY Zahlungsbedingungen:
50% Anzahlung bei Auftragserteilung
40% Zahlung bei Lieferbereitschaft
10% nach erfolgter Montage

Die Produktion startet erst bei freigebender Einbauzeichnung und Eingang der Anzahlung.

Es handelt sich bei allen Positionen um Nettopreise

TECHNISCHE DATEN

Grubenöffnung	1,02 m
Untere Grubenbreite	1,62 m
Aufnahmeprofil	Rollcover
Grubenheber und Abstützsystem	U 260
Belastung	gem. SLW60, DIN EN 1991-1-1:2010-12 DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 DIN-Fachbericht 101:2009-03 und DIN 4085 Beiblatt 1:2011-12 ausgelegt
Flächenlast	60 t

TECHNISCHE DATEN

Achslast

20 t

ZUBEHÖR

VZ 920030	TRUCKBAY Stehhöhe 1,50 m Grubenlänge pro Meter	VZ 920056	TRUCKBAY Elektroausstattung Grubenlänge pro Meter
VZ 920031	TRUCKBAY Stehhöhe 1,60 m Grubenlänge pro Meter	VZ 920108	TRUCKBAY Unterverteilung 10 mm² 36 Einheiten -AUFPREIS NETTO-
VM 999083	TRUCKBAY Montagematerial MTZ Grubenlänge pro Meter	VZ 920057	Doppel-Wandsteckdose 230 V / 16 A, pro Stück
VZ 920032	TRUCKBAY Erweiterte Grubenöffnung Basisrahmen 1,10 / 1,22 m	VZ 920058	Wandsteckdose 400 V / 16 A, pro Stück
VZ 920033	TRUCKBAY Grubenöffnung 1,10 m Grubenlänge pro Meter	VZ 920059	Hauptschalter inkl. Anschluss an die Grubenunterverteilung zum separaten Steuern
VZ 920034	TRUCKBAY Grubenöffnung 1,22 m Grubenlänge pro Meter	VZ 920060	Schutzcover für Elektrounterverteilung
VZ 920035	TRUCKBAY Teilung über 29 m Länge (bis max. 42 Meter)	VZ 920097	Schaltschrank Ausführung: Niederlande -AUFPREIS NETTO-
VZ 920036	TRUCKBAY Boxengasse Länge 2 m Ablageraum in der Arbeitsgrube	VZ 920098	Schaltschrank Ausführung: Belgien -AUFPREIS NETTO-
VZ 920037	TRUCKBAY Schwalbennest Länge 1 m Aggregaterraum Ablageraum in der Arbeitsgrube	VZ 920099	Schaltschrank Ausführung: Frankreich/ Luxemburg -AUFPREIS NETTO-
VZ 920038	TRUCKBAY Busluke mit überfahrbarem Gitterrost in Doppelwand Bauweise	VZ 920100	Schaltschrank Ausführung: Skandinavien -AUFPREIS NETTO-
VZ 920093	TRUCKBAY Quergang zwischen zwei Montagegruben mit Treppenabgang	VZ 920101	Schaltschrank Ausführung: Schweiz -AUFPREIS NETTO-
VM 999086	TRUCKBAY Material Mehrpreis Quergang zwischen den Gruben	VZ 920061	LED-Rohrleuchte Lichtleistung 3800 lm pro Stück
VZ 920094	TRUCKBAY seitlicher Grubenzugang	VZ 920062	Zeitrelais für Vorlauf der Grubenabsaugung, 400 V
VM 999087	TRUCKBAY Material Mehrpreis seitlicher Grubenzugang	VZ 920063	Tauchpumpe mit Schwimmerschalter für Pumpensumpf
VZ 920039	TRUCKBAY Grubentreppe	VZ 920064	Druckluftversorgung 5 m 2 Stück Sicherheitskupplungen mit Wartungseinheit
VZ 920095	TRUCKBAY Einstiegsleiter	VZ 920065	Druckluftversorgung 10 m 3 Stück Sicherheitskupplungen mit Wartungseinheit
VZ 920040	TRUCKBAY Parkposition unter Grubentreppe	VZ 920066	Druckluftversorgung 15 m 4 Stück Sicherheitskupplungen mit Wartungseinheit
VZ 920041	TRUCKBAY ROLL-COVER SOLO, für Basis-Fertigrube TYP: ROLLCOVER 15	VZ 920067	Druckluftversorgung 20 m 5 Stück Sicherheitskupplungen mit Wartungseinheit
VZ 920042	TRUCKBAY ROLL-COVER TANDEM, für Basis-Fertigrube TYP: ROLLCOVER 16	VZ 920068	Druckluftversorgung 25 m 6 Stück Sicherheitskupplungen mit Wartungseinheit
VZ 920043	TRUCKBAY ROLL-COVER für SOLO und TANDEM Grubenlänge pro Meter	VZ 920102	Permanentölentsorgungsrinne TECALEMIT, Basisrinne -NETTO-
VM 999084	TRUCKBAY ROLL-COVER Montagematerial MTZ Grubenlänge pro Meter	VZ 920103	Permanentölentsorgungsrinne TECALEMIT, pro Meter -NETTO-
VZ 920044	TRUCKBAY ROLL-COVER Erweiterte Grubenöffnung 1,10m Basisrahmen -AUF ANFRAGE-	VZ 920104	Fahrwagen zusätzlich für Permanent-Altölentsorgung System TECALEMIT
VZ 920045	TRUCKBAY ROLL-COVER Erweiterte Grubenöffnung 1,10m, Grubenlänge pro Meter -AUF ANFRAGE-	VZ 920105	Pumpe mit Zwischenölbehälter 13 l, für Permanent-Altöl entsorgung System TECALEMIT
VZ 920046	TRUCKBAY ROLL-COVER Erweiterte Grubenöffnung 1,22m Basisrahmen -AUF ANFRAGE-	VZ 920071	Altölmwagen mit Schwenktrichter ca. 60 l Fassungsvermögen
VZ 920047	TRUCKBAY ROLL-COVER Erweiterte Grubenöffnung 1,22m, Grubenlänge pro Meter -AUF ANFRAGE-	VZ 920106	Zwischenölbehälter TECALEMIT 90 l -NETTO-
VZ 920048	TRUCKBAY ROLL-COVER Verstärkte Stahl-Cover auf 13 t Achslast -AUF ANFRAGE-	VZ 920073	Altöltank 450 l Montage unter der Grubentreppe
VM 996251	Montagekosten ROLL-COVER Grubenlänge pro Meter -NETTO-	VZ 920074	TRUCKBAY Rahmen für Achsspieltester LMS 20.0
VZ 920049	Rohrstutzen zur Mediendurchführung Zugang zur TRUCKBAY DN 110	VZ 920075	TRUCKBAY Rahmen, Mehrpreis für Achsspieltester bodeneben LMS 20.0
VZ 920050	Rohrstutzen zur Mediendurchführung Zugang zur TRUCKBAY DN 150	VZ 920107	TRUCKBAY Rahmen für Achsspieltester LMS 20.0 TL
VZ 920051	Rohrstutzen zur Mediendurchführung Zugang zur TRUCKBAY DN 200	VZ 920096	TRUCKBAY Abdeckung, Mehrpreis für Achsspieltester bodeneben LMS 20.0
VZ 920052	Rohrstutzen zur Mediendurchführung Zugang zur TRUCKBAY DN 315	VZ 920076	TRUCKBAY Rahmen für Rollen-Bremsprüfstand MBT 7000
VZ 920053	Halteschiene 590 mm	VZ 920077	TRUCKBAY Rahmen für anhebbaren Bremsprüfstand MBT 7000
VZ 920054	Halteschiene 200 mm	VZ 920109	TRUCKBAY Rahmen für anhebbaren Bremsprüfstand MBT 7000 TL
VZ 920055	TRUCKBAY Basis-Elektroausstattung	VZ 920078	TRUCKBAY Rahmen Bremsprüfstand Wiegeeinrichtung, MBT 4000
		VZ 920079	Abdeckung zwischen den Rollensätzen für TRUCKBAY
		VZ 920110	TRUCKBAY Transport Trennstelle MBT 7000 -NETTO-

VZ 920111 TRUCKBAY Verrohrung für DIN EN 17003 Halter-Vorbereitung für GSL

VZ 920112 TRUCKBAY Halter-Vorbereitung für GSL -NETTO-

VZ 920080 TRUCKBAY Vorbereitung für MAHA Bodenanker

VZ 920081 TRUCKBAY Vorbereitung für MAHA Gewichtssimulator

VZ 920082 Laufschiene pro Meter für bodengeführte Grubenheber

VZ 920040 TRUCKBAY Parkposition unter Grubentreppe

VM 996234 Montage beigestellter Grubenheber bodengeführt

VM 996235 Montage beigestellter Grubenheber hängend

VZ 920083 Beschichtung oberer Grubenrand mit SafeStep 50, pro Meter

VZ 920084 Aufpreis für Lackierung Fertiggrube in Sonderfarbe RAL-Farbtönen auf Anfrage

VZ 920085 Erstellung der ersten Freigabezeichnung

VZ 920086 Nachträgliche Änderung der Freigabezeichnung pro Zeichnung

VZ 920087 Aufnahme für Schwerlastrollen zum Einbringen der TRUCKBAY durch das Werkstatttor

VZ 920088 Basis-Holzabdeckung Bauschutzabdeckung

VZ 920089 Holzabdeckung Bauschutzabdeckung Grubenlänge pro Meter

ZUSATZLEISTUNGEN

VV 997597 Verpacken, Sichern und Mitliefern beigestelltes Zubehör innerhalb Fertiggrube

VM 996236 Verladekosten TRUCKBAY

VT 998154 Versand TRUCKBAY zum Montageort -AUF ANFRAGE

VM 996237 Montagekosten TRUCKBAY vor Ort -AUF ANFRAGE